

Sur le procédé

## Galaxie 32 TH

**Famille de produit/Procédé** : Fenêtre coulissante en aluminium à coupure thermique

**Titulaire(s) :** **Société Installux SA**  
Internet : [www.installux-aluminium.com](http://www.installux-aluminium.com)

### AVANT-PROPOS

Les avis techniques et les documents techniques d'application, désignés ci-après indifféremment par Avis Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction **des éléments d'appréciation sur l'aptitude à l'emploi des produits ou procédés** dont la constitution ou l'emploi ne relève pas des savoir-faire et pratiques traditionnels.

Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n'est donc **pas un document de conformité à la réglementation ou à un référentiel d'une « marque de qualité »**. Sa validité est décidée indépendamment de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).

L'Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités des acteurs de la construction. Indépendamment de l'existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage, les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.

L'Avis Technique s'adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l'art, il n'a pas vocation à contenir d'autres informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé conformes à des règles de l'art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

**Groupe Spécialisé n° 06** - Composants de baies et vitrages

## Versions du document

| Version | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rapporteur   | Président     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| V1      | Cette version annule et remplace l'Avis Technique 6/16-2313<br>Cette version intègre entre autres : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une modification des boucliers,</li> <li>- L'ajout d'une disposition de rejet d'eau sur la traverse haute pour les mises en œuvre nécessitant la méthode A.</li> </ul> | Yann FAISANT | Pierre MARTIN |
| V2      | Cette version annule et remplace l'Avis Technique 6/16-2313_V1.<br>Cette version, présentée au GS6 du 21/05/2026, intègre les modifications suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Création du DTD</li> </ul>                                                                                         | Yann FAISANT | Pierre MARTIN |

### Descripteur :

Ce système permet de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux sur 2 rails, dont les cadres tant dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés en aluminium à rupture de pont thermique.

## Table des matières

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | Avis du Groupe Spécialisé .....                                      | 4  |
| 1.1.   | Domaine d'emploi accepté.....                                        | 4  |
| 1.1.1. | Zone géographique.....                                               | 4  |
| 1.1.2. | Ouvrages visés.....                                                  | 4  |
| 1.2.   | Appréciation .....                                                   | 4  |
| 1.2.1. | Aptitude à l'emploi du procédé .....                                 | 4  |
| 1.2.2. | Durabilité .....                                                     | 5  |
| 1.3.   | Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé.....                  | 6  |
| 2.     | Dossier Technique.....                                               | 7  |
| 2.1.   | Mode de commercialisation.....                                       | 7  |
| 2.1.1. | Coordonnées.....                                                     | 7  |
| 2.1.2. | Mise sur le marché .....                                             | 7  |
| 2.1.3. | Identification.....                                                  | 7  |
| 2.2.   | Description .....                                                    | 7  |
| 2.2.1. | Principe .....                                                       | 7  |
| 2.2.2. | Caractéristiques des composants.....                                 | 7  |
| 2.2.3. | Éléments .....                                                       | 7  |
| 2.2.4. | Données environnementales .....                                      | 8  |
| 2.3.   | Disposition de conception .....                                      | 8  |
| 2.4.   | Disposition de mise en œuvre .....                                   | 8  |
| 2.4.1. | Cas des travaux neufs.....                                           | 8  |
| 2.4.2. | Cas des ossatures bois .....                                         | 8  |
| 2.4.3. | Cas de l'ITE .....                                                   | 9  |
| 2.4.4. | Système d'étanchéité.....                                            | 9  |
| 2.5.   | Maintien en service du produit ou procédé.....                       | 9  |
| 2.6.   | Traitement en fin de vie .....                                       | 9  |
| 2.7.   | Assistance technique .....                                           | 9  |
| 2.8.   | Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication.....    | 9  |
| 2.8.1. | Fabrication des profilés aluminium à rupture de pont thermique ..... | 9  |
| 2.8.2. | Fabrication des profilés PVC .....                                   | 10 |
| 2.8.3. | Fabrication des profilés d'étanchéité.....                           | 10 |
| 2.8.4. | Fabrication des fenêtres .....                                       | 10 |
| 2.9.   | Mention des justificatifs.....                                       | 10 |
| 2.9.1. | Résultats Expérimentaux .....                                        | 10 |
| 2.9.2. | Document Technique Détaillé .....                                    | 10 |
| 2.9.3. | Références chantiers.....                                            | 10 |
| 2.10.  | Annexe du Dossier Technique .....                                    | 11 |

# 1. Avis du Groupe Spécialisé

Le procédé décrit au chapitre 2 « Dossier Technique » ci-après a été examiné par le Groupe Spécialisé qui a conclu favorablement à son aptitude à l'emploi dans les conditions définies ci-après :

---

## 1.1. Domaine d'emploi accepté

---

### 1.1.1. Zone géographique

La zone géographique visée est la France métropolitaine.

### 1.1.2. Ouvrages visés

Le domaine d'emploi est prévu pour les dimensions indiquées au paragraphe « 2.2.3.5 Dimensions maximales ».

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent être envisagées (il y aura lieu d'apporter des justifications spécifiques vis-à-vis des risques d'effet bilame dans le cadre du DTA). Elles sont alors précisées dans le Certificat de Qualification attribué au menuisier.

Pour des conditions de conception conformes au paragraphe 2 « Dossier technique » : fenêtre extérieure mise en œuvre :

- En applique intérieure et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des monomurs,
- En tableau et isolation intérieure dans : des murs en maçonnerie ou en béton, des ossatures bois,
- En rénovation sur dormant existant,
- En applique extérieure avec isolation par l'extérieur (enduit sur isolant et/ou bardage) dans : des murs en maçonnerie ou en béton à l'exclusion des ouvrages prévus dans les préconisations du guide « Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé – Septembre 2017 ».

En travaux de rénovation lorsque la RT existant est applicable, ce système peut être mis en œuvre dans les bâtiments relevant de la RT existant globale selon l'arrêté du 13 juin 2008.

Ce système de fenêtre ne peut être mis en œuvre dans les bâtiments relevant de la RT existant par élément que lorsque le coefficient de transmission thermique des fenêtres  $U_w$  est inférieur ou égal à  $1,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (arrêté du 22 mars 2017).

Pour la mise en œuvre de coulissants supérieurs à 4 m de largeur, il faudra s'assurer que la déformation des planchers haut et bas est inférieure ou égale à 1 mm. Les supports seront alors considérés comme « infiniment » rigide.

---

## 1.2. Appréciation

---

### 1.2.1. Aptitude à l'emploi du procédé

#### 1.2.1.1. Stabilité

Ce système présente une résistance mécanique permettant de satisfaire à la seule disposition spécifique aux fenêtres figurant dans les lois et règlements et relative à la résistance sous les charges dues au vent.

#### 1.2.1.2. Sécurité

Ce système de fenêtres ne présente pas de particularité par rapport aux fenêtres classiques.

La sécurité aux chutes des personnes n'est pas évaluée dans le présent document. Il conviendra de l'évaluer au cas par cas.

#### 1.2.1.3. Sécurité en cas d'incendie

Elle est à examiner selon la réglementation et le classement du bâtiment compte tenu du classement de réaction au feu des profilés (cf. Réaction au feu).

#### 1.2.1.4. Réaction au feu

Il n'y a pas eu d'essai dans le cas présent.

#### 1.2.1.5. Prévention des accidents lors de la mise en œuvre

Le procédé ne dispose pas d'une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L'objet de la FDS est d'informer l'utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, notamment par le port d'équipements de protection individuelle (EPI).

#### 1.2.1.6. Pose en zones sismiques

Le présent système ne présentant pas d'éléments de remplissage supérieurs à  $4 \text{ m}^2$  et ne prévoyant pas de disposition de mise en œuvre en bande filante, il n'y a pas lieu d'apporter de justifications particulières (conformément au « Guide de dimensionnement parasismique des éléments non structuraux du cadre bâti » de septembre 2014).

#### 1.2.1.7. Isolation thermique

La faible conductivité du polyamide assurant la coupure thermique confère aux cadres ouvrants et dormants, une isolation thermique permettant de limiter l'apparition des phénomènes de condensation superficielle et les déperditions au droit des profilés.

Ce système de fenêtre ne peut être mis en œuvre dans les bâtiments relevant de la RT existant par élément que lorsque le coefficient de transmission thermique des fenêtres  $U_w$  est inférieur ou égal à  $1,9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  (arrêté du 22 mars 2017).

#### 1.2.1.8. Etanchéité à l'air et à l'eau

Elles sont normalement assurées par les fenêtres de ce système.

#### 1.2.1.9. Perméabilité à l'air des bâtiments

En fonction du classement vis-à-vis de la perméabilité à l'air des fenêtres, établi selon la NF EN 12207, le débit de fuite maximum sous une différence de pression de 4 Pa obtenu par extrapolation est :

- Classe A\*2 :  $3,16 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$ ,
- Classe A\*3 :  $1,05 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$ ,
- Classe A\*4 :  $0,35 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$ .

Ces débits sont à mettre en regard des exigences de perméabilité à l'air de l'enveloppe, définies dans les réglementations en vigueur relatives à la performance énergétique des bâtiments (en particulier RT2012, RE2020, RT existant globale).

#### 1.2.1.10. Aspects sanitaires

Le présent avis est formulé au regard de l'engagement écrit du titulaire de respecter la réglementation, et notamment l'ensemble des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d'emploi accepté et l'exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des réglementations en vigueur n'entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l'entière responsabilité de ces informations et déclarations.

#### 1.2.1.11. Accessibilité aux handicapés

Le système, tel que décrit dans le Dossier Technique établi par le demandeur, ne dispose pas d'une solution de seuil permettant l'accès des handicapés aux bâtiments relevant de l'arrêté du 30 novembre 2007.

#### 1.2.1.12. Entrée d'air

Ce système de fenêtre permet la réalisation des types d'entailles conformes aux dispositions du e-cahier du CSTB 3376\_V3 pour l'intégration d'entrée d'air (certifiées ou sous Avis Technique).

De ce fait, ce système permet de satisfaire l'exigence de l'article 12 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments.

#### 1.2.1.13. Performances thermo-optiques

Les performances thermo-optiques du système ont fait l'objet d'une évaluation notamment au regard de la RT existante à partir des calculs thermiques cités au paragraphe « 2.9.1 Résultats expérimentaux ».

### 1.2.2. Durabilité

La qualité des matières employées pour la coupure thermique et leur mise en œuvre dans les profilés, régulièrement autocontrôlée, sont de nature à permettre la réalisation de fenêtres dont le comportement dans le temps est équivalent à celui des fenêtres traditionnelles en aluminium avec les mêmes sujétions d'entretien.

Les fenêtres de ce système sont en mesure de résister aux sollicitations résultant de l'emploi et les éléments susceptibles d'usure (quincailleries, profilés complémentaires d'étanchéité) sont aisément remplaçables.

#### 1.2.2.1. Fabrication et contrôle

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérifications de fabrication décrits au chapitre 2 « Dossier technique ».

#### Profilés


Les dispositions prises dans le cadre de marque de qualité « QB-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (QB 49) » pour les profilés avec rupture de pont thermique, sont propres à assurer la constance de qualité des profilés.

#### Fenêtres


Les fenêtres sont assemblées par des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société Installux SA. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit être remis par la société Installux SA aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Chaque unité de fabrication peut bénéficier d'un Certificat de Qualification constatant la conformité du produit à la description qui en est faite dans le Dossier Technique et précisant les caractéristiques A\*E\*V\* complétées dans le cas du Certificat ACOTHERM par les performances thermiques et acoustiques des fenêtres fabriquées.

Les fenêtres certifiées portent sur la traverse haute du dormant les marques de qualité, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



Ou dans le cas des produits certifiés ACOTHERM



X correspondant aux performances revendiquées

Pour les fenêtres destinées à être mises sur le marché, les contrôles de production usine (CPU) doivent être exécutés conformément au paragraphe 7.3 de la NF EN 14351-1+ A2. Les fenêtres certifiées par le CSTB satisfont aux exigences liées à ces contrôles.

---

### 1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé

---

Dans le cas de pose sur ITE avec enduit sur isolant, le système Galaxie 32 TH prévoit la mise en œuvre d'un élargisseur de dormant et d'une dis.

## 2. Dossier Technique

Issu des éléments fournis par le titulaire et des prescriptions du Groupe Spécialisé acceptées par le titulaire

---

### 2.1. Mode de commercialisation

---

#### 2.1.1. Coordonnées

Le procédé est commercialisé par le titulaire.

Titulaire : Installux SA  
Chemin du Bois Rond  
FR-69720 Saint Bonnet de Mure  
Tél. : 04 72 48 31 31  
Email : contact@installux-aluminium.com  
Internet : www.installux-aluminium.com

#### 2.1.2. Mise sur le marché

Les produits doivent faire l'objet d'une déclaration des performances (DdP) lors de leur mise sur le marché conformément au règlement (UE) n° 305/2011 article 4.1.

Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE.

#### 2.1.3. Identification

##### 2.1.3.1. Profilés

Les profilés avec coupure thermique en polyamide sont marqués à la fabrication selon les prescriptions de marquage des règles de certification « QB-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (QB 49) ».

##### 2.1.3.2. Fenêtres

Les fabrications certifiées sont identifiées par le marquage de certification, les autres n'ont pas d'identification prévue.

---

### 2.2. Description

---

#### 2.2.1. Principe

Ce système permet de réaliser des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes à 2 vantaux sur 2 rails, dont les cadres tant dormants qu'ouvrants sont réalisés avec des profilés en aluminium à rupture de pont thermique.

Les dimensions maximales sont définies :

- Pour les fabrications non certifiées dans le paragraphe « 2.2.3.5 Dimensions maximales »,
- Pour les fabrications certifiées dans le Certificat de Qualification.

#### 2.2.2. Caractéristiques des composants

Les différents composants (profilés, accessoires, ...) sont représentés au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique.

#### 2.2.3. Eléments

##### 2.2.3.1. Cadre dormant

Ce système de fenêtres ne présente pas de particularité par rapport aux fenêtres classiques.

##### 2.2.3.1.1. Drainage et équilibrage de pression

Les détails des drainages et de l'équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique.

##### 2.2.3.1.2. Fourrures d'épaisseurs et pièces d'appui

Ce système de fenêtres ne présente pas de particularité par rapport aux fenêtres classiques.

Le détail de l'assemblage est présenté dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique.

##### 2.2.3.2. Cadre ouvrant

Ce système de fenêtres ne présente pas de particularité par rapport aux fenêtres classiques.

Les détails des drainages et de l'équilibrage de pression sont présentés dans les schémas au paragraphe 2.10 Annexe du Dossier Technique.

### 2.2.3.3. Ferrage - Verrouillage

- Quincaillerie : AXALYS.
- Fiches et paumelles : Sotralu, MPA Industries.

D'autres quincailleries peuvent être utilisées sur justifications.

### 2.2.3.4. Vitrage

Isolant double 24, 28 et 31 mm d'épaisseur.

La pose des vitrages est effectuée en conformément à la norme NF P20-650-1 ou au NF DTU 39.

L'étanchéité est réalisée tant en garniture principale qu'en garniture secondaire par un profilé U en EPDM.

Les vitrages sont montés dans des feuillures » en portefeuille ». L'étanchéité est réalisée par un profilé U continu en EPDM, le talon étant entaillé pour passer les angles sans couper le solin.

### 2.2.3.5. Dimensions maximales (Baie H x L) en m

| Fenêtre   | Montants centraux                               | HT(m) | LT(m) |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|-------|
| 2 vantaux | 910020 + 910020                                 | 1,65  | 1,90  |
|           | 910020 + 910021 910020 + 910022 910020 + 910023 | 2,25  | 2,00  |
|           | 910021 + 910021 910022 + 910022 910023 + 910023 | 2,35  | 2,50  |

Pour les fabrications certifiées, des dimensions supérieures peuvent être envisagées (il y aura lieu d'apporter des justifications spécifiques vis-à-vis des risques d'effet bilame dans le cadre du DTA). Elles sont alors précisées dans le Certificat de Qualification attribué au menuisier.

Il est nécessaire de vérifier pour chaque conception de fenêtre la conformité aux performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3.

Les dispositions relatives aux quincailleries sont à prévoir selon les fiches techniques de Installux SA.

### 2.2.4. Données environnementales

Ces données n'ont pas été examinées par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis.

Les données environnementales sont uniquement issues des éléments constitutifs du dossier technique du titulaire et ne font l'objet d'aucune prescription du groupe spécialisé.

Elles ont pour objet de servir au calcul réglementaire de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, dans lesquels les procédés visés sont susceptibles d'être intégrés.

Les données environnementales de ce système sont référencées sous INIES sous l'id 40097 (<https://base-inies.fr/consultation/infos-produit/40097>).

## 2.3. Disposition de conception

Les fenêtres sont conçues compte tenu des performances prévues par le document FD DTU 36.5 P3 en fonction de leur exposition.

Pour les fenêtres certifiées selon le référentiel de la marque de qualité NF « Fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » (NF 220) avec un classement d'étanchéité à l'eau méthode A, cette limitation est sans objet.

Les vitrages isolants utilisés doivent bénéficier d'un Certificat de Qualification CEKAL ou équivalent.

Dans le cas de vitrages d'épaisseur de verre supérieure à 12 mm ou de masse de vantail supérieure à 74 kg, le fabricant devra s'assurer, par voie expérimentale, que la conception globale de la fenêtre (ferrage, profilés) permet de satisfaire aux critères mécaniques spécifiques prévus par la norme NF P 20-302, dans la limite des charges maximum prévue par la quincaillerie.

Dans certains cas, il peut être nécessaire d'installer des butées d'arrêt afin de pallier aux risques de casse thermique des vitrages.

Dans les situations pour lesquelles la méthode A de l'essai d'étanchéité à l'eau est requise, les profilés réf. 920004 + 920005 doivent systématiquement être vissés (entraxe 300 mm) et étanchés sur la traverse haute dormant.

## 2.4. Disposition de mise en œuvre

Les fenêtres doivent être mises en œuvre conformément au NF DTU 36.5.

Lorsque les fenêtres sont vitrées sur chantier, la mise en œuvre des vitrages doit s'effectuer conformément au NF DTU 39.

### 2.4.1. Cas des travaux neufs

Le système, tel que décrit dans le dossier technique établi par le demandeur, ne dispose pas d'une solution de mise en œuvre en applique intérieure avec rejingot décalé pour un doublage de 160mm.

Les fixations doivent être conçues de façon à ne pas diminuer l'efficacité de la coupure thermique.

La liaison entre gros-œuvre et dormant doit comporter une garniture d'étanchéité.

### 2.4.2. Cas des ossatures bois

Le calfeutrement de la fenêtre doit être assuré avec le pare-pluie et le pare-vapeur (notamment dans les angles de la fenêtre).

La compatibilité et la cohésion du pare-pluie, du pare-vapeur et du calfeutrement avec les parties du dormant de la fenêtre en contact doivent être avérées.

### 2.4.3. Cas de l'ITE

La mise en œuvre en tableau ou en applique extérieure avec isolation extérieure s'effectue selon les modalités du NF DTU 36.5 et du e-cahier CSTB 3709\_V2.

Les préconisations du guide « Protection contre l'incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d'isolation thermique extérieure par enduit sur polystyrène expansé (ETICS-PSE) – septembre 2020 » doivent être respectées.

Dans le cas de mise en œuvre en ITE avec bardage ventilé, il y aura lieu de prévoir une protection de la traverse haute de manière systématique (de type membrane, larmier, ...).

### 2.4.4. Système d'étanchéité

Les systèmes d'étanchéité sont de type :

- Mousse imprégnée de classe 1 à l'exclusion des produits bitumeux (norme NF P 85-570 et NF P 85-571).
- Ou de type mastic élastomère (25 E) ou plastique (12.5 P) sur fond de joint (selon la classification de la NF EN ISO 11600).

Dans les deux cas, le calfeutrement doit être disposé et dimensionné en fonction de la dimension du joint et de l'exposition de la fenêtre.

Dans tous les cas, il conviendra de s'assurer de la compatibilité du produit employé avec la matière du dormant.

Pour les mastics élastomères ou plastiques, il conviendra également de s'assurer de l'adhésivité / cohésion (avec ou sans primaire) sur les profilés PVC et les différents matériaux constituant l'ouvrage.

Pour les mastics élastiques selon les normes NF EN ISO 10590 et NF P 85-527. Pour les mastics plastiques selon les normes NF EN ISO 10591 et NF P 85-528.

Les produits ayant fait l'objet d'essais satisfaisants de compatibilité et d'adhésivité - cohésion, sur les profilés de ce système sont :

- Illbruck PU 902.

Le produit ayant fait l'objet d'essais satisfaisants de compatibilité avec le profilé cache rainure réf. 440035 et l'embout d'élargisseur réf.560016 est :

- Illbruck FA 101.

---

## 2.5. Maintien en service du produit ou procédé

---

On peut utiliser dans les cas courants de l'eau avec un détergent suivi d'un rinçage.

Pour des tâches plus importantes, on peut utiliser des produits spéciaux ne contenant pas de solvant pour PVC.

---

## 2.6. Traitement en fin de vie

---

Les fenêtres déposées sur des chantiers de déconstruction ou de rénovation, peuvent être collectées au travers du réseau du point de collecte mis en place par les éco-organismes accrédités par les pouvoirs publics, dans le cadre de la filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux de construction du bâtiment. Les produits collectés sont ensuite orientés vers les circuits de démantèlement et de valorisation des différents matériaux constitutifs de ces produits.

---

## 2.7. Assistance technique

---

Les fenêtres sont assemblées par la société Installux SA et par des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société Installux SA. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit être remis par la société Installux SA aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

---

## 2.8. Principes de fabrication et de contrôle de cette fabrication

---

La fabrication s'effectue en deux phases distinctes :

- Extrusion des profilés aluminium et mise en œuvre de la coupure thermique.
- Elaboration de la fenêtre.

### 2.8.1. Fabrication des profilés aluminium à rupture de pont thermique

#### 2.8.1.1. Rupture de pont thermique

La rupture de pont thermique est assurée par une barrette en polyamide 6.6 renforcée à 25 % de fibre de verre.

Les barrettes sont livrées avec un certificat de contrôle des caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et chimiques.

#### 2.8.1.2. Traitement de surface

Les traitements de surface doivent être exécutés en prenant les précautions définies dans le Dossier Technique, notamment pour les ouvrages situés en bord de mer.

Ils font l'objet du label QUALICOAT, QUALIMARINE ou QUALICOAT SEASIDE (AA1 ou AA2 minimum) avec alliage qualité bâtiment selon définition du NF DTU 36.5 P1.2 pour le laquage et QUALANOD pour l'anodisation, en fonction des prescriptions de la norme NF P24-351.

### 2.8.1.3. Assemblage des coupures thermiques

Les profilés avec rupture thermique en polyamide bénéficient de la marque de qualité « QB-Profilés aluminium à rupture de pont thermique (QB 49) ».

### 2.8.1.4. Profilés aluminium

- Caractéristiques de l'alliage.
- Caractéristiques mécaniques des profilés.
- Dimensions.

## 2.8.2. Fabrication des profilés PVC

Les informations relatives à la fabrication et au suivi des profilés PVC sont présentées dans le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé.

## 2.8.3. Fabrication des profilés d'étanchéité

Les compositions utilisées pour la fabrication des profilés d'étanchéité sont en EPDM et/ou bénéficient de la marque de qualité « QB-Matières souples (QB 36) ».

## 2.8.4. Fabrication des fenêtres

Les fenêtres sont assemblées par la société Installux SA et par des entreprises assistées techniquement selon le DTD et les prescriptions de la société Installux SA. Le DTD, référencé au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé, doit être remis par la société Installux SA aux entreprises souhaitant se prévaloir du présent DTA.

Les fenêtres doivent être fabriquées conformément au DTD cité au paragraphe 2.9.2 Document Technique Détaillé .

Les fenêtres doivent être fabriquées selon les règles de l'art.

Les contrôles sur les fenêtres bénéficiant du Certificat de Qualification NF « Fenêtres et blocs-baies PVC et aluminium RPT » (NF 220) doivent être exécutés selon les modalités et fréquences retenues dans le règlement.

Pour les fabrications n'en bénéficiant pas, il convient de vérifier le respect des prescriptions techniques ci-dessus, et en particulier le classement A\*E\*V\* des fenêtres.

La mise en œuvre des vitrages doit être réalisée conformément à la NF P 20-650-1 ou au NF DTU 39.

---

## 2.9. Mention des justificatifs

---

### 2.9.1. Résultats Expérimentaux

a) Essais effectués par le CSTB :

- Essais A\*E\*V\* et efforts de manœuvre sur porte-fenêtre à 2 vantaux (H x L) = 2,26 x 2,02m - montant centraux 910020 + 910021 (RE CSTB n° BV11-736),
- Essais sous gradient de température avec mesure de la perméabilité à l'air, des déformations et manœuvre sur porte-fenêtre à 2 vantaux (H x L) = 2,25 x 2,40m - montants centraux 910021 + 910021 (RE CSTB n° BV11-568),
- Essais A\*E\*V\*, mécaniques spécifiques, manœuvre et endurance sur porte-fenêtre à 2 vantaux (H x L) = 2,36 x 2,52m - montants centraux 910021 + 910021 (RE CSTB n° BV11-737 et n°BV11-751),
- Essais d'ensoleillement sur porte-fenêtre à 2 vantaux (H x L) = 2,38 x 2,55m - montants centraux 910021 + 910021 - montants latéraux 910010 + 910011 (RE CSTB n°BV16-0613),
- Essai d'étanchéité à l'eau sur porte fenètre à 2 vantaux (H x L) = 2,35 x 2,50 m montants centraux 910021 + 910021 - montants latéraux 910011 + 910011 avec rejet d'eau en traverse haute (RE CSTB DBV21- 03519),

b) Rapport d'étude thermique :

- Rapport d'étude thermique attesté conforme au DTA (RE CSTB n° DBV-M-26-00066496).





### 2.9.2. Document Technique Détaillé

Les détails des éléments techniques sont présentés dans le document :

- DBV-26-6/16-2313\_V2


### 2.9.3. Références chantiers

Plusieurs milliers de fenêtres.


**2.10. Annexe du Dossier Technique****PROFILES PRINCIPAUX****Dormants****Ouvrants****Rehausseur**

## PROFILES COMPLEMENTAIRES


### Profils aluminium




### Couvre-joints




### Récupérateur



### Profils en PVC




### Garnitures d'étanchéité



### Elargisseur d'appui




### Accessoire pose




## COUPES DE PRINCIPE


Coupes de principe










AA



BB





## COMBINAISONS DES MONTANTS CENTRAUX

 $I_{xx}' = 14,64 \text{ cm}^4$ 

 $I_{xx}' = 36,27 \text{ cm}^4$ 

 $I_{xx}' = 57,90 \text{ cm}^4$ 



## DRAINAGE DU DORMANT

Drainage du dormant

Positionnement des drainages





Usinages sur profilé 930001N et 930002N



Usinages C : débardage des 2 parois sur 50 mm tous les 250 mm (profil 930002N livré avec usinages)  
Usinages D : usinage de 5 mm sur la largeur du profil



- usinage A
- ⊠ usinage A + déflecteur
- usinages B1, B2
- △ usinage D
- ◆ usinage E

Usinages A : rectangle 5.5 x 30  
Usinage E : oblong Ø6 x 40



Usinages sur traverse basse

Usinages B1 et B2  
oblongs Ø6 x 40



Usinages A : rectangle 5.5 x 30

Usinages B1, B2 : oblongs Ø6 x 40


Usinages C : débardage des 2 parois sur 42 mm tous les 250 mm (profil 930002 livré avec usinages)

Usinage D : usinage de 5 mm sur la largeur du profil

Usinage E : rectangle de 6 x 40


Les cotes d'implantation ci-dessus étant nominales une légère variation est admise lors de la fabrication

## Prises de volume




# DRAINAGE – EQUILIBRAGE DE PRESSION DE L'OUVRANT


## Drainage traverse basse




## Drainage traverse intermédiaire




## Equilibrage de pression



## Profilé complémentaire pour calfeutrement



## Dispositif de rejet d'eau



## Pose sur monomur

